

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	12,46x1,27=15,82 x 4 = 63,28	m ²	63.280	
		63.28		RAZEM	63.280
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	63,28 m2 x0,05=3,16	m ³	3.160	
		3.16		RAZEM	3.160
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- pasy tynku wzdłuż cokołu	m ²		
d.1	0701-02	12,46x0,1+1,27x2x0,1=1,25x4+0,254x4=5+1.016=6,016	m ²	6.016	
		6.016		RAZEM	6.016
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	63.28	m ²	63.280	
				RAZEM	63.280
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	/12,46+1,27/x2x4=109,84x0,2=21,97 +opierzenie gzymsu na 4 piętrze 12,46x0,2=24,462	m ²	24.462	
		24.462		RAZEM	24.462
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	12.46	m	12.460	
				RAZEM	12.460
2		Roboty budowlane			
7	KNR 0-22	Izolacja balkonu papą termozgrzewalną na podłożu betonowym z wywinieciem na ścianę	m ²		
d.2	0527-01	12,46x1,37=17,07x4=68,28	m ²	68.280	
		68.28		RAZEM	68.280
8	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	24.462	m ²	24.462	
				RAZEM	24.462
9	NNRNKB	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1129-01	63.28	m ²	63.280	
				RAZEM	63.280
10	NNRNKB	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.2	202 1129-03	Krotność = 3	m ²	63.280	
		63.28		RAZEM	63.280
11	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie np .klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1119-10	np. Płytki klinkierowe Natural Rosa Klinkier Duro 30x30	m ²	63.280	
		63.28		RAZEM	63.280
12	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej np . "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m		
d.2	202 1123-06	12,46x4=49,84+4x1,27x2=60	m	60.000	
		60.0		RAZEM	60.000
13	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0519-01	12.46	m	12.460	
				RAZEM	12.460
3		Balkon na 4 piętrze			
14	KNR 4-01	Wykonanie spadków pod parapety z blachy ocynkowanej	miejs.		
d.3	0205-04	3	miejs.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.3	202 0541-02	3x3x0,7=6,3	m ²	6.300	
		6.3		RAZEM	6.300
4		Wymiana parapetów od stronu ul. Wawelskiej na parterze			
16	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.4	0535-08	3x3x0,65=5,85	m ²	5.850	
		5.85			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.850
17	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.4	202 0541-02	3x3x0,7=6,3	m ²	6.300	
		6.3		RAZEM	6.300
5		Roboty towarzyszące			
18	KNR 4-01	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.5	0106-04		m ³	4.500	
		4.5		RAZEM	4.500
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.5	0108-09		m ³	4.500	
		4.5		RAZEM	4.500
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.5	0108-10	Krotność = 19	m ³	4.500	
		4.5		RAZEM	4.500
6		Rusztowania			
21	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
d.6	1610-02	Krotność = 4	m ²	40.000	
		40		RAZEM	40.000
22	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.6	r.16 z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,18)			
23	KNP 01	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzynkach o ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	t		
d.6	0104-02.03		t	2.200	
		2.2		RAZEM	2.200