

KOSZTORYS Przetargowy służa bezpieczeństwa Ministerstwo Środowiska

NAZWA INWESTYCJI : służa bezpieczeństwa
ADRES INWESTYCJI : Ministerstwo Środowiska Warszawa Ul. Wawelska 52/54
INWESTOR : Ministerstwo Środowiska
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Wawelska 52/54
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Śluza bezpieczeństwa Stołówka - Pom Biurowe			
1	KNR 0-19 d.1 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklona szkłem bezpiecznym	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklone szkłem bezpiecznym	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
4	kalkulacja za- d.1 kładu	Zamek do czytników kart	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Służa bezpieczeństwa Stołówka - Pom Biurowe						
1	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklona szkłem bezpiecznym	m ²					
d.1	1024-10	obmiar = 10m ²						
1*		-- R -- robocizna 1.5r-g/m ²	r-g	15.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 1.87szt./m ²	szt.	18.7000	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.19dm ³ /m ²	dm ³	1.9000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		ścianki aluminiowe oszklona szkłem bezpiecznym 1m ² /m ²	m ²	10.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.4000	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.6000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.					
d.1	0354-04	obmiar = 1szt.						
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	1.1600	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
3	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklone szkłem bezpiecznym	m ²					
d.1	1024-06	obmiar = 4.2m ²						
1*		-- R -- robocizna 2.12r-g/m ²	r-g	8.9040	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 5.29szt./m ²	szt.	22.2180	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.29dm ³ /m ²	dm ³	1.2180	0.000		0.00	
4*		szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego 0.67m ² /m ²	m ²	2.8140	0.000		0.00	
5*		podkładki pod szyby 4.23szt./m ²	szt.	17.7660	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		drzwi aluminiowe 1m ² /m ²	m ²	4.2000	0.000		0.00	
8*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.2100	0.000			0.00
9*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.2520	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
4	kalkulacja za-	Zamek do czytników kart	szt					
d.1	kładu	obmiar = 2szt						
1*		-- R -- robocizna 1.5r-g/szt	r-g	3.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Zamek do czytników kart 1szt/szt	szt	2.0000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:			0.00			0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Śluza bezpieczeństwa Stołówka - Pom Biurowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł