

KOSZTORYS PRZETARGOWY Zabudowa aluminiowa II piętro **Ministerstwo Środowiska**
Warszawa

NAZWA INWESTYCJI : Zabudowa aluminiowa II piętro budynku Ministerstwa Środowiska
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Wawelska 52-54 Ministerstwo Środowiska
INWESTOR : Ministerstwo Środowiska
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Wawelska 52/54
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kw. 2016

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zabudowa części korytarza II piętro budynek ministerstwa - Konstrukcja aluminiowa bez izolacji termicznej , przeszklona szkłem pojedynczym bezpiecznym pokrytym folią matową do wysokości drzwi			
1 d.1	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - aluminium be izolacji termicznej ,szyba bezpieczna pokryta folią matową wg projektu 1. 3,08x3,15 = 9,702 2. 3,78x2,2=8,316 Razem 18,018 18.02	m ² m ²	 18.020	
				RAZEM	18.020
2 d.1	KNR 4-01 1205-04 ana- logia	Wyklejanie szyb folią mrożoną 18.02	m ² m ²	 18.020	
				RAZEM	18.020
3 d.1	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych wraz z drzwiami pojedynczymi - aluminium bez izo- lacji termicznej , szkło bezpieczne pokryte folią , drzwi światło przejścia 900mm - wg projektu 1. 2,56 x 3,16=8,09 2. 2,57x 3,16= 8,12 Razem 16,21 16.21	m ² m ²	 16.210	
				RAZEM	16.210
4 d.1	KNR 4-01 1205-04 ana- logia	Wyklejanie szyb folią mrożoną 16.21	m ² m ²	 16.210	
				RAZEM	16.210
5 d.1	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Wykończenia z kątownika aluminiowego 47.3	m m	 47.300	
				RAZEM	47.300

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Zabudowa części korytarza II piętro budynek ministerstwa - Konstrukcja aluminiowa bez izolacji termicznej , przeszklona szkłem pojedynczym bezpiecznym pokrytym folią matową do wysokości drzwi						
1 d.1	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych - aluminium be izolacji termicznej ,szyba bezpieczna pokryta folią matową wg projektu 1. 3,08x3,15 = 9,702 2. 3,78x2,2=8,316 Razem 18,018 obmiar = 18.02m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	28.8320	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 1.87szt./m ²	szt.	33.6974	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.19dm ³ /m ²	dm ³	3.4238	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		witryny 1m ² /m ²	m ²	18.0200	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.9010	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	1.0812	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
2 d.1	KNR 4-01 1205-04 analiza	Wyklejanie szyb folią mrożoną obmiar = 18.02m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.342r-g/m ²	r-g	6.1628	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia mrożona' 1.15m ² /m ²	m ²	20.7230	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
3 d.1	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych wraz z drzwiami pojedynczymi - aluminium bez izolacji termicznej , szkło bezpieczne pokryte folią , drzwi światło przejścia 900mm - wg projektu 1. 2,56 x 3,16=8,09 2. 2,57x 3,16= 8,12 Razem 16,21 obmiar = 16.21m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.5r-g/m ²	r-g	24.3150	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 1.87szt./m ²	szt.	30.3127	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.19dm ³ /m ²	dm ³	3.0799	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		ścianki aluminiowe 1m ² /m ²	m ²	16.2100	0.000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.6484	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.9726	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-01	Wyklejanie szyb folią mrożoną	m ²					
d.1	1205-04 analogia	obmiar = 16.21m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.342r-g/m ²	r-g	5.5438	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia mrożona 1.15m ² /m ²	m ²	18.6415	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
5	NNRNKB 202	(z.VII) Wykończenia z kątownika aluminiowego	m					
d.1	0842-02 analogia	obmiar = 47.3m						
1*		-- R -- robocizna 0.0715r-g/m	r-g	3.3820	0.000	0.00		
2*		-- M -- kątownik aluminiowy - wykończający 1.02m/m	m	48.2460	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.0095	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.0142	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0.000			0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Zabudowa części korytarza II piętro budynek ministerstwa - Konstrukcja aluminiowa bez izolacji termicznej ,przeszklona szkłem pojedynczym bezpiecznym pokrytym folią matową do wysokości drzwi

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł